

Техническое задание

на ремонт кровли жилого здания по адресу: г. Москва, Серпуховской пер., д. 7, стр. 1.

Общая площадь ремонтируемого ЖБ конструкции козырька составляет -**1650 м²** (необходимо перемерять....!!!), прочих кровельных конструкций составляет- **2150 м²** под покраску, (необходимо перемерять....!!!),

Необходимо провести следующие работы:

- Произвести мероприятия для обеспечения проведения безопасных работ на высоте согласно требованиям по ТБ и ОТ в частности:**
Назначить приказом ответственного для проведения работ на высоте.
Ведения Журнала учета работ по наряду-допуску при работе на высоте.
Ведение Журнала приема и осмотра лесов и подмостей.
Все сотрудники Подрядчика должны иметь соответствующие разрешительные документы согласно действующего законодательства РФ.
 - Составить и согласовать с Заказчиком ППР (высотных работ) в котором будут учтены:**
Устройство страховочной системы на кровле.
Устройство ограждающих конструкций.
Мест хранения материала.
Мероприятия по ведению инструктажа сотрудников Подрядчика.
 - Произвести осмотр ЖБ конструкций подлежащих ремонту, отбить все места, имеющие явные или скрытие разрушения, расшить все трещины. Также важно предотвратить падение демонтируемого мусора и пр. Ответственность перед третьими лицами в результате проведения СМР и во время срока гарантийных обязательств всецело лежит на Подрядчике.**
 - Произвести ремонтно-восстановительные работы и антакоррозийную обработку всех ЖБ конструкций на кровле. Все материалы, используемые для этих и прочих работ, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком и иметь соответствующие сертификаты на территории РФ.
 - Выполнить окраску по подготовленной поверхности высококачественной, силиконовой, стойкой к ультрафиолетовому и атмосферному воздействию, краской за 2 раза. Краска водно-дисперсионная фасадная Tikkurila Facade Silicon, либо аналог. Все материалы, используемые для этих и прочих работ, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком и иметь соответствующие сертификаты на территории РФ.
 - Верхнюю часть ЖБ козырька обработать стойким к ультрафиолетовому воздействию, полиуретановым составом по подготовленной поверхности. Подготовленную поверхность предварительно сдать Заказчику.
 - Выполнить замену металлических покрытий парапетов козырька по подготовленному каркасу – 600 мп., необходимо переметять...!

Также необходимо согласовать с заказчиком способ подъёма материалов и в случае, если подъём будет осуществляться на лифтах подъездных, то необходимо защитить лифтовые кабины* и согласовать график использования лифтов с Заказчиком.

