

Техническое задание на проведение капитального ремонта отмостки МКД по адресу Москва, Серпуховский пер.д.7, стр.1

1	Разборка тротуарной плитки	М.кв	625
2	Очистка тротуарной плитки от раствора	М.кв	625
3	Демонтаж основания из пескобетона	М.кв	625
4	Демонтаж гранитной плитки	М.п.	210
5	Очистка цоколя от старого клея	М.п	210
6	Трамбовка грунта	М.кв	625
7	Укладка геотекстиля	М.кв	655
8	Устройство отсыпки из гравия	М.куб	110
9	Устройство отсыпки из песка	М.куб	82
10	Устройство стяжки толщиной не менее 70 мм из пескобетона м-300	М.кв	625
11	Грунтование поверхности праймером за два раза	М.кв	650
	Праймер Технониколь 01		
12	Устройство гидроизоляции в два слоя	М.кв	650
	Техноэласт ТПП		
	Мастика Технониколь		
	Рейка прижимная технониколь		
	Герметик Технониколь №71		
13	Устройство тротуарной плитки на пескобетон м-300	М.п	625
14	Просыпка тротуарной плитки		
15	Работы по ремонту цоколя	М.п	210
16	Погрузка мусора	М.куб	134
17	Вывоз мусора	Конт.	
18	Расходные материалы		
19	Замена брусчатки 20%		
20	Демонтаж бордюра	М.п	210
21	Установка бордюра	М.п	210
22	Замена утеплителя цоколя 100 мм	М.кв	90
	Пеноплекс 100 мм		
	Дюбель гвоздь тарельчатый		
23	Устройство утепления отмостки пеноплекс 50 мм	М.кв	625
24	Разгрузка с транспортировкой		
25	Ремонтные работы по примыканию асфальта к бордюрам горячим или холодным асфальтом	М.п	156
26	Укрывные работы.		
27	Материалы для устройства навесов		
28	Устройство временных пандусов для жильцов		

Председатель Правления ТСЖ «Серпуховские ворота»

О.Л. Меламед

