Техническое задание по локальной сети, системе видеонаблюдения, домофонной связи, компонентов СКУД на территории ТСЖ "Серпуховские ворота"

Локальная сеть для системы контроля и управления доступом (СКУД) и цифрового видеонаблюдения.

Прокладка кабельных линий для создания локальной сети. Установка коммутаторов и комплектующих для подключения цифровой системы видеонаблюдения. и компонентов системы контроля и управления доступом (СКУД)

Установка новых контроллеров СКУД.

Установка коммутаторов для подключения контроллеров СКУД и в дальнейшем цифровых видеокамер.

Установка нового программного обеспечения с возможностью дальнейшего развития и модернизации СКУД.

Замена компонентов СКУД в подвале

Установка новых контроллеров, Спецконтроллеров со светофорным регулированием. Замена кабельных линий с последующим демонтажом существующих.

Монтаж системы IP видеонаблюдения.

На этом этапе производится замена кабельных линий до видеокамер с последующим демонтажом сущиствующих.
Замена существующих вналоговых видеокамер на цифровые. Установка дополнительных видеокамер.
Замена видеорегистратора на цифровой 32-х канальный. С большей глубиной архива. (1-1,5 месяца)

Замена оборудования и прокладка кабельных линий домофонной связи на территории ТСЖ.

На этом этапе предлагается привести домофоны к единому стандарту.
Предлагается установити домофоны МАРШАЛ 7000 с видеокамерой и бесконтактными брелками формата MiFare.
Данные брелки защищены криптокодом - их нельзя склонировать в металлоремонте.
Предлагается установить домофоны в подъездах и на всех калитках. Это позволит осеществлять видеосвязь любой калитки с каждой квартирой.

Председатель Правления ТСЖ О.Л. Меламед