

«Ремонтные работы»  
по адресу: г.Москва Серпуховский пер. д.7 стр.1

**5. График производства работ, потребности в рабочих кадрах, потребности в строительных машинах, график поступления материалов**

Таблица 1. Календарный график производства работ

Календарный план производства работ																			
N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Состав бригады, механизация	Рабочие недели														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Подготовительны работы			Рабочие - 2	■	■													
2	Демонтаж тротуарной плитки (с сохранением)	м2	625,8	Рабочие - 4		■	■												
3	Механическая очистка тротуарной плитки от старого пескобетона	м2	625,8	Перфоратор -2, рабочие - 6			■	■											
4	Демонтаж основания из пескобетона с выемкой грунта	м2	625,8	Перфоратор -2, компрессор 1, отбойник - 1, рабочие - 4				■	■										
5	Демонтаж гранитной плитки (с сохранением)	м.п.	219	Перфоратор - 2, рабочие - 4					■	■									
6	Механическая очистка основания цоколя от старого	м.п.	219	Перфоратор - 2, рабочие - 4						■	■								
7	Уплотнение грунта с укладкой поверх слоя из геотекстиля	м2	625,8	Мини -погрузчик -1, Вибротрамбовка -1, рабочие - 4							■	■							
8	Устройство отсыпки из гравия с утрамбовкой	м2	625,8	Мини -погрузчик -1, Вибротрамбовка -1, рабочие - 4								■	■						
9	Устройство отсыпки из песка с утрамбовкой	м2	625,8	Мини -погрузчик -1, Вибротрамбовка -1, рабочие - 4									■	■					
10	Устройство стяжки из пескобетона с армировкой	м2	625,8	Виброрейка -1, рабочие - 6										■	■				
11	Грунтование поверхности праймером	м.п.	756	Рабочие - 4											■	■			
12	Устройство наплавляемой гидроизоляции в два слоя	м.п.	756	Газовая горелка - 2, Рабочие - 4												■	■		
13	Устройство тротуарной плитки на подложку с просыпкой	м2	625,8	Рабочие - 6													■	■	
14	Ремонтные работы по цоколю	м.п.	219	Рабочие - 6														■	■
15	Замена брусчатки 20%	м2	125	Рабочие - 6															■
16	Демонтаж бордюра	м.п.	236	Рабочие - 6															■
17	Установка бордюра	м.п.	236	Рабочие - 6															■
18	Замена утеплителя цоколя 100 мм	м2	111	Рабочие - 4															■
19	Вывоз мусора	шт	7	Рабочие - 2															■

Изн. №подл. | По дпись и дата | Взам. изв. №



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
------	---------	------	-------	---------	------

10.05.24-ППР 1